

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa ZoD 1/2021

č. zhotoviteľa 07/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení; (ďalej len „Zmluva“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Sídlo: Komenského 2, 052 05 Spišská Nová Ves
Zastúpený: RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy
IČO: 35546085
DIČ: 2021668495
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Spišská Nová Ves
IBAN: SK445600000007524994001
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: RNDr. Peter Kresťanko, riaditeľ školy a Ing. Milan Mucha,
vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Spišská Nová Ves
(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: Miroslav Riš - Riš & Riš
Sídlo: Tepličská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Miroslav Riš
Právna forma: SZČO
IČO: 43872328
IČ DPH: SK1023514888
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu:
IBAN: SK28 0900 0000 0051 7036 1905
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Miroslav Riš
- vo veciach technických: Miroslav Riš
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI.2 ÚVODNÉ USTANOVANIE

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na realizáciu zákazky: „**Rekonštrukcia strechy ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves**“, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy o dielo.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonané práce a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a dostatok odborných skúseností a prostriedkov najmä finančných, personálnych a materiálnych, aby zhotovil pre objednávateľa dielo podľa čl. 3, podľa dohodnutých podmienok a zároveň riadne a včas.

ČI.3 PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia strechy ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves**“ (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané dielo.
- 3.2 **Predmetom plnenia** zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je:
 - Stavebné práce pri realizácii rekonštrukcie strechy základnej školy, ktoré budú pozostávať z búracích prác starých vrstiev strechy v objeme špecifikovanom v Prílohe 1 tejto zmluvy, vrátane jej vývozu na skládku odpadu a následnú dodávku a montáž nového strešného systému v súlade so stavebným povolením a príslušnou projektovou dokumentáciou. Pred samotnou realizáciou je potrebná demontáž bleskozvodu a jeho následná montáž a revízia po realizácii opravy strechy.
 - Vybúranie všetkých vrstiev strechy až na nosnú časť PZD panelov. Prípadné nerovnosti budú vyrovnané vrstvou ekostyrénbetónu odhadované na 40% realizovanej plochy strechy. Po odstránení všetkých nesúdržných častí bude realizovaná penetračná vrstva penetračným lakom, napr. PENETRAL APL.
 - Zrealizujú sa nové strešné vpusty a existujúce prestupy potrubí budú natreté penetračným lakom a oblepené asfaltovým modifikovaným pásom.
 - Na penetračnú vrstvu bude aplikovaný modifikovaný asfaltový pás, ktorý bude parotesnou vrstvou. Následne bude lepením realizovaná tepelná vrstva z polystyrénu EPS 100 S vo vrstve 200mm a následne spádové klíny z EPS 100 S polystyrénu hr. od 20 mm pri strešných vpustoch a max. 180mm pri atike. Tepelná izolácia bude prichytávaná k modifikovanému asfaltovému pásu lepením PUK lepidlom napr. DEN BRAVEN Thermo Kleber Roof.
 - Na tepelnoizolačnú vrstvu bude lepená hydroizolačná vrstva vo forme fólie z mPVC napr. Fatrafol 807/V, ktorá bude lepená na tepelnoizolačnú vrstvu PUK lepidlom napr. ICOPAL Terason EF TK 400. Pri atikách, stenách a v okolí strešných prestupov bude fólia ukončená Viplanylovými poplastovanými lištami dodávanými výrobcom mPVC krytiny.
 - Stavebné úpravy si vyžadujú demontáž oplechovania atík a ich následné oplechovanie.

Miesto plnenia: **Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves - strecha.**
- 3.3 Podrobný popis prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Prílohe 1 - rozpočte tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce v rozsahu podľa predloženého rozpočtu.
- 3.4 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečnosť v súlade s touto zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

ČI.4 TERMÍN PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
 - **do 30.09.2021**
(*odovzdanie a prevzatie staveniska najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy*)
- 4.2 V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú

- dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prácami navyše oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín dokončenia stavby o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a prác navyše.
- 4.4 Termín je splnený úplným dokončením diela, resp. jeho samostatnej časti, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jednotlivých častí stavby oboma zmluvnými stranami. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí jednotlivých častí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť.
- 4.5 Objávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

ČI.5

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena diela v rozsahu plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená v zmysle rozpočtu zhotoviteľa, a bola vypracovaná podľa pokynov Výzvy na predloženie cenovej ponuky a je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Zmluvná cena bez DPH :	141 090,00 €
Sadzba DPH 20% :	28 218,00 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :	169 308,00 €
<i>(slovom: jednošesťdesiatdeväťtisícristoosem EUR, nula centov)</i>	

- Súčasťou tejto zmluvy o dielo je rozpočet, ako jej Príloha č.1.
- 5.2 DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela.
- 5.3 Cena likvidácie odpadu je súčasťou dohodnutej ceny diela.
- 5.4 V cene sú zahrnuté i príslušné náklady spojené s vybudovaním, prevádzkovaním a likvidáciou zariadenia staveniska a elektrickej prípojky.
- 5.5 V cene nie sú zahrnuté:
- a) náklady na práce nepredvídané, práce navyše neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predložené objednávateľom pre vypracovanie ceny,
 - b) prípady dohodnutého rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy,
 - c) zmeny zákonnej sadzby DPH,
 - d) okolnosti vyššej moci.
- Tieto úpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riešiť písomným dodatkom k zmluve o dielo.
- 5.6 Financovanie diela je dohodnuté formou fakturácie, vždy po ukončení ucelenej časti diela na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonávaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok (zálohu). Celková cena diela bez prác navyše bude súčtom všetkých uhradených faktúr v priebehu realizácie diela a nesmie byť vyššia ako cena uvedená v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.7 Platba bude zrealizovaná na základe faktúry, ktorá bude vystavená na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a budú prílohou faktúry. Súpisy musia byť potvrdené zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke.
- 5.8 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 3-och vyhotoveniach. Objávateľ (zástupca objednávateľa) potvrdí súpis v lehote do 3 pracovných dní po jeho obdržaní podpisom, v súlade s čl.5.7.
- 5.9 Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

-
- 5.10 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ust. § 3a) Obchodného zákonníka a číslo zmluvy. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnutú prílohu (súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa), pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
 - 5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach zadržať zhotoviteľovi 5-10%z dohodnutej ceny diela bez DPH do doby odstránenia zistených porúch a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.
 - 5.12 Suma podľa bodu 5.11 bude uhradená následne po odstránení porúch a nedostatkov a to do 30 dní odo dňa odsúhlasenia kvalitatívnych parametrov objednávateľom.
 - 5.13 V prípade odôvodnených a nepredvídaných prác navyše sa vyhotoví zápis a tieto budú predmetom prerokovania s objednávateľom, vrátane ocenenia smernými orientačnými cenami v príslušnom období a fakturované zhotoviteľom na základe vopred odsúhlasenej ceny a súpisu prác nad rámec dohodnutej ceny. Faktúra musí byť zreteľne označená názvom: FAKTÚRA – NAVIAC PRÁCE. Uzavretie zmluvného vzťahu na tieto práce pojednáva čl. 5.5 tejto zmluvy.
 - 5.14 Peňažný záväzok bude splnený pripísaním príslušnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
 - 5.15 Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu:
Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves

ČI.6 STAVENISKO

- 6.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko naraz ako celok. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska musí byť uvedené, že stavenisko je v stave umožňujúcom začatie diela v súlade so zmluvou.
- 6.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác. Stavenisko bude bez právnych a faktických nedostatkov a bez nárokov tretích osôb počas celej doby realizácie diela. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 7 kalendárnych dní od spisania zápisnice o prevzatí staveniska.
- 6.3 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vyčistenie prípadne znečistených komunikácií, ktoré používa v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené vyhláškou č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Za vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie požiarnej ochrany, zabezpečenie a vybavenia pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy a dodržiavanie všeobecne právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
- 6.6 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie diela inžiniersku činnosť. K tejto činnosti objednávateľom sú poverení pracovníci Ing. Milan Mucha a RNDr. Peter Kresťanko, každý samostatne.
- 6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poverí p. Miroslav Riš.

ČI.7 SPLNENIE DODÁVKY

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v odbornej kvalite podľa platných STN, odborové normy, technické predpisy, všeobecne platných právnych predpisov, podmienok stavebných projektov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom a vyjadrenia verejno-právnych orgánov a inštitúcií.
- 7.3 V priebehu realizácie diela budú použité materiály vyšpecifikované cenovou ponukou, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) v platnom znení a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela po ukončení diela.
- 7.5 Dodávka diela sa bude považovať za splnenú po jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy tak, že je pripravená na odovzdanie a prevzatie. Povinnosť dodať dielo objednávateľovi sa splní riadnym odovzdaním dojednanej dodávky. Povinnosť prevziať dodávku diela je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dodávku preberá.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi a to najneskôr 4 dní vopred, kedy je predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.
- 7.7 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :
- a) popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
 - b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/99 Z. z.),
 - c) stavebný /montážny denník/.
- 7.8 O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti, spíše objednávateľ so zhotoviteľom zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia zmluvných strán. V zápisnici musí byť prehlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Zápisnica musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke. Spísaním a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela sa dodávka diela považuje za splnenú.
- 7.9 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo s prípadnými nedostatkami a nedorobkami, ak tieto nebránia jeho funkčnosti a plneniu účelu za splnenia dohodnutých podmienok.

ČI.8

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať **120 mesiacov**. Záruka začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez porúch a nedorobkov. Uvedená záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú záručnú dobu. Na ne sa vzťahuje záručná doba deklarovaná výrobcom.
- 8.4 Zjavné poruchy, t.j. nedostatky a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za poruchy predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení poruchy objednávateľom vykonať šetrenie ohľadne poruchy a informovať objednávateľa o charaktere poruchy, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné poruchu odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia poruchy má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením porúch predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a poruchy odstrániť bezplatne v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko. V prípade, že zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu zistených porúch v uvedenej lehote, môže objednávateľ vykonať opravu na vlastné náklady a je oprávnený si výšku týchto nákladov uplatniť u zhotoviteľa.
- 8.8 Pokiaľ by odstránenie porúch bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a porucha by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia poruchy.
- 8.9 Ak sa ukáže, že porucha predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.

ČI.9 ZMLUVNÉ SANKCIE

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:
- 9.1.1 Ak bude zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane v omeškaní s odovzdaním diela uvedeného v článku 3. ods. 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v čl. 4. ods. 4.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú sankciu vo výške 100,- eur bez DPH (slovom: jednosta eur bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 9.1.2 Za omeškanie s odstránením prípadných porúch a nedorobkov zistených pri odovzdaní diela v určených termínoch, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi za každú poruchu a nedorobok, a za každý deň omeškania zmluvnú sankciu vo výške 100- eur bez DPH (slovom: jednosta eur bez DPH), ak omeškanie vzniklo z dôvodu na jeho strane. Zmluvnú sankciu v rovnakej výške zaplatí zhotoviteľ aj v prípade omeškania s odstraňovaním reklamovaných porúch v záručnej dobe. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 9.1.3 Za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná sankcia vo výške 100,- eur bez DPH (slovom: jednosta eur bez DPH). Uvedenú zmluvnú sankciu je možné uložiť opakovane.
- 9.1.4 V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.
- 9.2 Zmluvná sankcia patrí objednávateľovi za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom osobitne.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú sankciu podľa tohto článku tejto zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinností vznikla.
- 9.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií uvedených v tomto článku tejto zmluvy majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne písomne informovať.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných sankcií použijú písomnú formu s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná sankcia bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú sankciu.

ČI.10 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Objávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia.
- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
- 10.3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,
- 10.3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 4 „Termín plnenia“ tejto zmluvy,
- 10.3.4 ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,
- 10.3.5 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,
- 10.3.7 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
- 10.3.8 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
- 10.3.9 vadné plnenie zhotoviteľa,
- 10.3.10 omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 30 dní od ich splatnosti,
- 10.3.11 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .

-
- 10.4 Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušenia zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 - 10.5 V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
 - 10.6 V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručiť druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručení, a to aj vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

ČI.11

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
- 11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.3 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby s účasťou zástupcu objednávateľa.
- 11.4 Zhotovované dielo je majetkom objednávateľa až po zaplatení ceny.
- 11.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na zhotovovanom diele, majetku Mesta Spišská Nová Ves alebo na majetku tretích osôb, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do zápisničného odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo zastaviť výkon dojednaných prác. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác zo strany objednávateľa, strany vzájomne odsúhlasia rozpracovanosť a vykonajú finančné vyrovnanie podľa preukázaných nákladov. Zmluvné strany potom dohodnú nové termíny realizácie diela.
- 11.7 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinností obsiahnutých v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 11.8 V prípade vzniku sporu v akejkoľvek veci týkajúcej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa budú snažiť tento vyriešiť hlavne mimosúdnou cestou a predložia spor na riešenie štatutárnym zástupcom.
- 11.9 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 11.10 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne, alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú zhotoviteľovi objednávateľom uhradené.
- 11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednávateľom požadované prípadné práce navyše priamo súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované práce navyše nie sú zahrnuté do ponukového rozpočtu. Takéto práce sa ocenia podľa článku 5 tejto zmluvy. Všetky úpravy, nezrealizované práce a práce navyše budú zhotoviteľom a objednávateľom zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku (resp. samostatný dokument), a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien, napr. formou písomného dodatku k tejto zmluve.

ČI. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 12.2 Zmenu alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 12.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 12.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy.
- 12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 12.6 Výpoveď musí byť daná písomne. Odvolanie, resp. späťvzatie doručenej výpovede je možné iba so súhlasom druhej zmluvnej strany. Odvolanie výpovede i súhlas s jej odvolaním musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl.1 tejto Zmluvy.
- 12.7 Zmluva o dielo je vyhotovená **v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.**
- 12.8 Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomnosti“ budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručенú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vráti späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Spišskej Novej
Vsi dňa:

14. 7. 2021

V Spišskej Novej
Vsi dňa:

14. 7. 2021

Za objednávateľa:

.....
F
anko

Za zhotoviteľa:

.....
.....
.....

126
28
4880

Príloha

Rekapitulácia - ocenený výkaz výmer

A, B, E

20.08.2012

24.2.2012 Technická správa / 2012 / 15.08.2012 / 12.2.2012

objekt A	23889,23
objekt B	66680,10
objekt E	20917,62
dosy/rozdelenie na susor objektov sopu	6097,99 141090

Cena spolu / bez DPH: 141 090,00
DPH: 23213,00
Podniková cena s DPH: 164303,00

15.08.2012 / 12.2.2012

2012.08.20 12.2.2012

Technická správa
2012.08.20 12.2.2012

Öcenený výkaz výmer

Stavba

Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2. Spišská Nová Ves

Objekt

A

Mesto

Datum

28.06.2021

Objednávatel

Zhotovitel R&S R&S Teplicská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna (EUR)	Cena s prílohou bez DPH (EUR)
--------	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------------------

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	6	Úpravy povrchov podlahy osadenie				
1	K	631345711 Mazanica z betonu ľahkého (m2) ekostýrenového, betónová zmes LC 0 2 D 0 2 hr 60 mm	m2	506 356	6 18	3 314 68
		13 44*13 4-13 70 14		5 06		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
2	K	96301500 1 Demontaž panelov z plynosilikátu, -G 140001	m2	506 356	9 62	5 159 74
3	K	979011111 Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prie podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	17 381	9 44	735 20
4	K	979011121 Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	155 762	6 62	1 031 14
		77 831*2 Prerpočítané koeficientom množstva		1 050 762		
5	K	979011201 Plastový skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	7 000	27 71	193 97
6	K	979011231 Demontaž skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7 000	7 54	52 78
7	K	979081111 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	t	77 831	12,33	960,27
8	K	979081121 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na sklادku za každý ďalší 1 km	t	778 310	0,39	303,74
		77 831*10 Prerpočítané koeficientom množstva		7 783 10		
9	K	979089012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	77 831	50 00	3 894 05
D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				
10	K	712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	536 356	0,78	418,36
11	M	628420000100 Pás asfaltový Baruplan GG E 30 PS Classic hr 3 0 mm, podkladný samolepiaci modifikovaný, horný povrch mineral	m2	589 991	5,78	3 410,15
		536 356*0 9633277*1 1 Prerpočítané koeficientom množstva		5 899 91		
12	K	712300831 Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,010001	m2	1 179 932	0,59	696 19
		589 991*2		1 179 932		
13	K	712300832 Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojrvtvovej, - 0,010001	m2	539 991	0,67	365 29
14	K	712370060 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P foliou celoplošne lepenou so zvaraním spoju	m2	536 356	6,09	3 256 41
		Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 307, hr 1,9/1 5 mm, š 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES izolácia pre lepené systémy farba sivá, FATRA IZOLFA				
15	M	233220001300	m2	600 719	7,26	4 361 22
		536 356*1 12 Prerpočítané koeficientom množstva		6 007 19		
16	M	231710001000 SOUDAL THERM ROOF 330	ks	4 000	232 00	928 00
17	K	712370060 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P foliou celoplošne lepenou so zvaraním spoju	m2	32 942	6 09	200 62
		13 44*2-13 4*2-13 70 14 25		32 942		
		Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 307, hr 1,9/1 5 mm, š 2,05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES izolácia pre lepené systémy farba sivá, FATRA IZOLFA				
18	M	233220001300	m2	36 895	7 26	267 85
		10 44*1 13 Prerpočítané koeficientom množstva		36 895		
19	M	231710001000 SOUDAL THERM ROOF 330	ks	1 000	232 00	232 00
20	K	712091175 1 Montáž VÍPLANÝL list	m	113 835	1 60	216 33
		113 835*1 9		1 138 35		
21	M	311970001100 1 VÍPLANÝL PVC poplastovaná vnútorná kufľova sňa 30x40 mm, uhel 90 st, š 70 mm*2 m	m	103 632	2 92	302 91
		13 44*2-13 4*2-13 70 14		34 70		
		34 70*1 1 Prerpočítané koeficientom množstva		1 138 35		
23	K	712091175 2 Spojovacia potrebný materiál	kol	1 000	500 00	500 00
24	K	712973200 Detaily k PVC-P foliam osadenie hutovej strešnej spuste	ks	3 000	5 65	16 95
25	M	233770003300 Stredná vrstva FATRAFOL - priemer 100 mm, št 250 mm, FATRA IZOLFA	ks	3 000	79 92	239 76
26	M	311990001000 Rozptylný nit FATRAFOL š 6x30 mm št. Betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	15 000	2 59	3 90
27	K	998712102 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	3 129	32 45	101 64
D	713	Izolácie tepelné				

PO	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
28	K	713112111 1	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrenom, vrstvom celoplošným prilepením	m ²	1 072,712	6,09	6 532,82
			338 36813 Prípočítané koeficientom množstva		1 072,712		
29	M	293729008000	Deska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podlah a plochých strech ISOVER	m ²	1 079,076	7,75	8 365,09
			338 36813 Prípočítané koeficientom množstva		1 079,076		
30	M	247440000600	Den Braven - Termo Kleber Ruxel, príslušová dĺžka 750 m	ks	39,096	10,34	399,24
			10 12 71071		39,096		
			14 3011*12 Prípočítané koeficientom množstva		39,096		
31	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie strech plochých do 10° sradovým 1 akom z polystyrenu v jednej vrstve	m ²	535,356	6,09	3 268,41
32	M	293729001900	Snáď-voľná 4-12 EPS 150 S hr. 80 mm, PC	m ²	600,719	10,05	6 037,23
			338 36811 Prípočítané koeficientom množstva		600,719		
33	M	247440000600	Den Braven - Termo Kleber Ruxel, príslušová dĺžka 750 m	ks	35,767	10,34	369,61
			338 36813		35,767		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				
34	K	764321330	Demontáž oplechovania ríms pod nadstreškovým štátom vrátane podkladového plechu, do 30° rú 660 mm, -0,005201	m	103,532	0,90	95,25
			15 4412*13 973-13*2 5 76		103,532		
			34 1211 1 Prípočítané koeficientom množstva		103,532		
35	K	764421484	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZl plechu rú 700 mm	m	103,532	29,75	3 080,08
			34 1211 1 Prípočítané koeficientom množstva		103,532		
36	K	993764102	Presun hričt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,614	61,91	38,01
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				
38	K	210220000	Montáž bleskozvodu	kpl	1,000	500,00	500,00
37	K	210220000 1	Deontáž bleskozvodu	kpl	1,000	200,00	200,00
	D	95-M	Revízie				
39	K	950105001	Revízia elektrickej stavebnej prípojky a bleskozvodu	eur	1,000	300,00	300,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
40	K	000600000	Zariadenie staveniska - oplotenie staveniska, WC, zriadenie elektrickej stavebnej prípojky	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
41	K	000600000 1	Zariadenie staveniska - zriadenie stavebného výťahu vrátane prípravy podkladu a nájmu na 3 mesiace	eur	1,000	2 000,00	2 000,00

Ocenený výkaz výmer

Stavba

Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2 Spíšska Nová Ves

Objekt

B

Miesto

Dátum

25.06.2021


Objednávateľ

Zhotoviteľ Rie & Rie - Teplicská cesta 1, 052 01 Spíšska Nová Ves

Práca a dodávky HS

Náklady z rozpočtu

Práca a dodávky HS	Práca a dodávky PS
<p>c HS</p> <p>c 5 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</p> <p>1 K 979011011 Mazanie a zaberanie (zatavená hmota) s koeficientom mrazivosti zmerav. 10.000.000 hr. 80 mm</p> <p>A 1309.134408 Anhydrit 2</p> <p>c 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</p> <p>2 K 983016001 Demontáž panelov z poryrokastu do 1.000t</p> <p>3 K 979011011 Zvislá doska sutiny a vyburaných hmôt na každej podlahe nad úroveň nad základnými podlažm.</p> <p>4 K 979011011 Zvislá doska sutiny a vyburaných hmôt na každej ďalšie podlaže</p> <p>VV 73.848*10. Přečísľané koeficientom mrazivosti</p> <p>5 K 979011001 Plastový skiz na stavebnú súť výšky do 10 m</p> <p>6 K 979011001 Demontáž skizy na stavebnú súť výšky do 10 m</p> <p>7 K 979081111 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km</p> <p>8 K 979081121 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km</p> <p>VV 73.848*10. Přečísľané koeficientom mrazivosti</p> <p>9 K 979080012 Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diaľnice (17.01) ostatné</p>	<p>d PSV</p> <p>d 712 Izolácie strech, povlakové krytiny</p> <p>10 K 712300010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10</p> <p>11 M 628420000100 Rás asfaltový Záručian GG E 30 FS Class hr. 3.0 mm podkladný samoliečiaci modifikovaný horný povrch mineral</p> <p>VV 547.309805843375*11.1. Přečísľané koeficientom mrazivosti</p> <p>12 K 712300031 Odstranenie povlakové krytiny na strechách plochých 10 -jednovrstvovej</p> <p>VV 547.3112</p> <p>13 K 712300032 Odstranenie povlakové krytiny na strechách plochých 10 -dvjvrstvovej</p> <p>14 K 712370000 Zhotovenie povlakové krytiny strech plochých do 10 -PVC-P fóbia, tepelne izolácia so zvarovým spoj</p> <p>15 M 282220001000 Hydroizolačná fólia PVC-P PATRAFOL 807 hr. 1.9 / 1.5 mm s 2.05 m/s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES izolácia pre tepelné systémy, farba sivá PATRA-ZOLFA</p> <p>VV 547.3111.12. Přečísľané koeficientom mrazivosti</p> <p>16 M 281710001000 SOUDAL THERM RODR 330</p> <p>17 K 712370000 Zhotovenie povlakové krytiny strech plochých do 10 -PVC-P fóbia, tepelne izolácia so zvarovým spoj</p> <p>VV 100.912.13.4470 na 5*3.18*2*10.38</p> <p>18 M 283020001000 Hydroizolačná fólia PVC-P PATRAFOL 807 hr. 1.9 / 1.5 mm s 2.05 m/s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES izolácia pre tepelné systémy, farba sivá PATRA-ZOLFA</p> <p>VV 39.970*11.10. Přečísľané koeficientom mrazivosti</p> <p>19 M 281710001000 SOUDAL THERM RODR 330</p> <p>20 K 712370000 Montáž v PLANKY 160</p> <p>VV 110.113034.388*11.1</p> <p>21 M 31127.0011000 ZPLANKY PVC podkladová a vrstvom kĺbov a lístka 0,6x0,6mm, hr. 1,60 mm s 2.05 m/s</p> <p>VV 130.970.13.4470 na 5*3.18*2*10.38</p> <p>22 K 31127.0012000 ZPLANKY PVC podkladová a vrstvom kĺbov a lístka 0,6x0,6mm, hr. 1,60 mm s 2.05 m/s</p> <p>VV 130.970.13.4470 na 5*3.18*2*10.38</p> <p>23 K 712370000 Pletivo k PVC fóbia na izoláciu vlnovej strešnej vrstvy</p> <p>24 M 282220001000 Ochrana povrch PATRAFOL 960 hr. 2.00 mm PATRA-ZOLFA</p> <p>25 M 211630001000 Rozťahovač PATRAFOL 960 hr. 2.00 mm PATRA-ZOLFA</p> <p>27 K 984111002 Práca v hmôt pre zvarovú povlakové krytiny v objektoch výšky nad 10 m</p>
<p>d 713 Izolácie tepelné</p>	



RO	Typ	Kód	Popis	M	Množstvo	Cena (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
24	K	15112111.1	Montáž bielej zlaté strečovej fólie s tepelným izolačným prepojením	m ²	1 034.833	8.16	8 085.24
	VV		947 311.0. Prípočítanie koeficientom množstva		1 044.833		
27	M	24972010410	Okná SFS 1,00 kr. 1,00 mm na základovú dosku a drevený rám (101), EE	m ²	1 111.93	1.76	1 113.70
	VV		947 311.01. Prípočítanie koeficientom množstva		1 112.93		
30	M	24744100610	Ter. Bravur - Thermokicker Roof, nást. / vý. pásy / Tr. m	ks	87.730	11.94	858.97
	VV		1 094.3016		1 094.30		
	VV		11 915.11. Prípočítanie koeficientom množstva		87.730		
31	K	15112111.1	Montáž bielej zlaté strečovej fólie s tepelným izolačným prepojením	m ²	1 034.833	8.16	8 085.24
32	M	24972010410	Okná SFS 1,00 kr. 1,00 mm na základovú dosku a drevený rám (101), EE	m ²	810.247	1.25	811.50
	VV		947 311.01. Prípočítanie koeficientom množstva		810.247		
33	M	24744100610	Ter. Bravur - Thermokicker Roof, nást. / vý. pásy / Tr. m	ks	87.730	11.94	858.97
	VV		947 311.01		87.730		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				
34	K	161421431	Demontáž teplovodivých hmôt pod nadhľadovým zápisom vrátane prípravy podkladu (všetky 10-100 (18-200) mm) - 0) 006201	m	44.444	1.43	1 08.14
	VV		100 870.11. 44*2 13 5*2 48*2		111.420		
	VV		131 931.1. Prípočítanie koeficientom množstva		118.112		
36	K	161421431	Opiechanie fólie a trnových prvkov z demontovanej fasády (100 cm ² / 18-200) mm	m	110.440	10.44	1 358.44
	VV		131 931.1. Prípočítanie koeficientom množstva		111.112		
38	K	006701101	Práca na mŕtve konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 5 do 13 m	t	1 440	41.44	41.44
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáž				
38	K	210220000	Montážbleskozvodu	kpl	1 000	500.00	500.00
37	K	210220000.1	Demontážbleskozvodu	kpl	1 000	200.00	200.00
	D	95-M	Revízie				
39	K	950105001	Revízia elektrickej stavebnej prípojky a bleskozvodu	eur	1 000	300.00	300.00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
40	K	000600000	Zariadenie staveniska - opätovanie staveniska - WC, zariadenie elektrické, stavebné príslušenstvo	eur	1 000	1 000.00	1 000.00
41	K	000600000.1	Zariadenie staveniska - zariadenie stavebného vytánu vrátane prípravy podkladu a námu na 3 mesiace	eur	1 000	2 000.00	2 000.00



Ocenený výkaz výmer

Stavba

Rekonštrukcia strechy ZŠ Komenského 2 Spišská Nová Ves

Objekt

E

Miesto

Datum

28.06.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ R.Š. & R.Š. Tepličská cesta 1 052 01 Spišská Nová Ves

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	---------------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
1	K	631348711	Mazanina z betónu fahkého (m2) akostyránového, betónová zmes LC 0 2 D 0 2 hr 60 mm	m2	143 424	6 13	866,36
	VV		5,74*24,4		143 424		
D	9		Ostatne konštrukcie a práce-búranie				
2	K	96301500 1	Demontáž panelov z plynosiikátu -0,14000t	m2	143 424	9 62	1 379 74
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20 965	9 44	197 91
4	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	41 930	6 62	277 58
	VV		20 965*2 Přečítané koeficientom množstva		41 930		
5	K	979011201	Plastový sklíz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	7 000	27 71	193 97
6	K	979011231	Demontáž sklizu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7 000	7 54	52 78
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20 965	12,33	258 50
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	209 650	0 39	81 78
	VV		20 965*10 Přečítané koeficientom množstva		209 650		
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatná	t	20 965	50 00	1 043 25
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				
10	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10'	m2	143 424	0 78	111,87
11	M	628420000100	Pás asfaltový Baruplan GG E 30 PS Classic hr 3 0 mm, podkladný samolepiaci modifikovaný, horný povrch mineral	m2	157 766	5 78	911 83
	VV		143 424*1,0663344*1 Přečítané koeficientom množstva		157 766		
12	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10' jednovrstvovej, -0 00600t	m2	315 632	0 59	186 16
	VV		157 766*2		315 632		
13	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10' dvojvrstvovej -0 01000t	m2	157 766	0 67	105 70
14	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10' PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	143 424	6 09	873 45
15	M	283220001300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr 1,9/1,5 mm, š 2 05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy farba sivá FATRA IZOLFA	m2	160 635	7 26	1 166 21
	VV		143 424*1 12 Přečítané koeficientom množstva		160 635		
16	M	231710001000	SOUDALTHERM ROOF 330	ks	1 000	232 00	232 00
17	K	712370060	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10' PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	17 304	6 09	105 38
	VV		24 72*70 35		17 304		
18	M	283220001300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 807, hr 1 9/1 5 mm, š 2 05 m, s podkladnou vrstvou z netkanej textilie PES, izolácia pre lepené systémy farba sivá FATRA IZOLFA	m2	19 330	7 26	140 70
	VV		17 304*1 12 Přečítané koeficientom množstva		19 330		
19	M	231710001000	SOUDALTHERM ROOF 330	ks	1 000	232 00	232 00
20	K	712391175 1	Montáž VIPLANYL list	m	59 522	1 90	113 68
	VV		54 344*1 1		59 522		
21	M	311970001100-1	VIPLANYL PVC popriastovaná vlnitorná kútová lišta 30x40 mm, vlna 90 st, r š 70 mm/2 m	m	64 334	2 92	188 60
	VV		14 72*1 1		64 334		
	VV		35 41*1 1 Přečítané koeficientom množstva		64 334		
23	K	712391175 2	Spojovací a spracovaný materiál	ks	1 000	500 00	500 00
24	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2 000	5 55	11 10
25	M	233770003600	Strešná vpust FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ 250 mm, FATRA IZOLFA	ks	2 000	78 92	157 84
26	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový FATRA IZOLFA	ks	10 000	0 26	2 60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
27	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,372	32,45	28,30
	D	713	Izolácie tepelne				
28	K	713112111 1	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom vzhľadom ošetrobným oplepaním	m2	143,424	6,09	873,45
	V		143,424 1. Přeplátné koeficientom množstva		143,424		
29	M	283720003000	Deska EPS 100S hr. 100 mm. na zateplenie podláh a plochých strech. ISOVER	m2	233,282	7,75	2 234,19
	V		143,424 1. Přeplátné koeficientom množstva		233,282		
30	M	247440000600	Den Braven - Thermo Kleber Roof, pistoľová dóza 750 ml	ks	10,709	10,84	116,09
	V		143,424 1. Přeplátné koeficientom množstva		10,709		
31	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	143,424	6,09	873,45
32	M	283720001800	Spádový káň 4-12 EPS 150 S hr. 80 mm. PCI	m2	160,635	10,05	1 614,38
	V		143,424 1. Přeplátné koeficientom množstva		160,635		
33	M	247440000600	Den Braven - Thermo Kleber Roof, pistoľová dóza 750 ml	ks	9,562	10,84	103,65
	V		143,424 1. Přeplátné koeficientom množstva		9,562		
	D	764	Konštrukcie klampiarske				
34	K	764321830	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým zliabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 660 mm, -0,00520t	m	54,384	0,92	50,03
	V		24,1273		44,440		
	V		49,441 1. Přeplátné koeficientom množstva		54,384		
35	K	764421484	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r š. 700 mm	m	54,384	29,75	1 617,92
	V		49,441 1. Přeplátné koeficientom množstva		54,384		
36	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,322	61,91	19,94
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontaže				
36	K	210220000	Montáž bleskozvodu	kpl	1,000	500,00	500,00
37	K	210220000 1	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	200,00	200,00
	D	95-M	Revízie				
39	K	950105001	Revízia elektrickej stavebnej prípojky a bleskozvodu	eur	1,000	300,00	300,00
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
40	K	000600000	Zariadenie staveniska - opätovanie staveniska WC, zariadenie elektrickej stavebnej prípojky	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
41	K	000600000 1	Zariadenie staveniska - znadenie stavebného výtahu vrátane prípravy podkladu a nájmu na 3 mesiace	eur	1,000	2 000,00	2 000,00