

ROZPOČET

Stavba: Úprava spevnených plôch pre ZŠ Komenského ulica, Spišská Nová Ves

Objekt:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	728,500
2	113107141	Odstránenie krytu ploche do 200 m ² asphaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	728,500
3	180405111	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m ²	377,150
4	005720001500	Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	11,692
5	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	377,150
6	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m ²	377,150
7	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,151

2 Zakladanie

8	271533001	kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm, pod dlažbu hr.200 mm	m ³	26,218
9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	83,883

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	327210160	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,5 m	m ³	34,150
11	313930001000	Modulárny blok s gabion. lícom TERRAMESH SYSTEM, v 0,5 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) + PVC, s výstuženým panelom dl. 3 m	m ³	34,833

5 Komunikácie

12	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	433,000
13	5922902410	zámková dlažba bez fázy 6 cm, sivá	m ²	476,300
14	596911112.2	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	147,830
15	592460022100	Platňa betónová SEMMELROCK PASTELLA, rozmer 400x400x38 mm, svetlosivá	ks	920,938
16	596912213	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	m ²	258,000
17	592460020100	Dlažba betónová SEMMELROCK zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, sivá	m ²	260,580

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	61,200
19	5921745400	Obrubník betónový 100/25/15	ks	67,320

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
20	917762111.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou, parkové obrubníky	m	194,000
21	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	232,800
22	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	7,000
23	553560001700	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky AVIELA LAV157b, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z borovicového dreva, dĺžky 600 mm	ks	7,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	435,643
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, 7km	t	3 049,501
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	435,643
27	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné, asfalt	t	72,850

99 Presun hmôt HSV

28	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	535,098
----	-----------	--	---	---------

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

29	764434005	Oplechovanie muriva a atík z lesklého titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 600 mm	m	4,000
----	-----------	---	---	-------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

30	210901068	Dodávka a montáž kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 5x16, k čerpadlu AKU nádrže s príslušenstvom	m	30,000
31	341110029000	Kábel hliníkový AYKY 5x16 mm ²	m	30,000

Celkom